

**Bauanforderungen und funktionelle Empfehlungen aus der Sicht der Hygiene
für den Neubau und die Sanierung von Krankenhäusern und Universitätskliniken in M-V
Anforderungen zur Konzessionierung von Krankenanstalten § 30 Gewerbeordnung**

Stand: 28.09.2018

Abteilung Gesundheit
Dezernat für Krankenhaushygiene und Allgemeine Hygiene
Arbeitsgruppe Bau

Seite 1 von 3

Ansprechpartner - Telefonnummer - E-Mail Adresse
M. Biertümpel - 03 85 / 5 00 12 44 - Michael.Biertuempel@lagus.mv-regierung.de

Die formulierten Standards gelten für Neubauten. Bei Sanierungen im Bestand sind sie anzustreben.

Entbindungsabteilung**➤ Grundlagen**

Prinzipiell gelten für die baulichen Anforderungen die jeweils aktuellen Dokumente:

- DIN 1946:4 "Raumluftechnische Anlagen in Gebäuden des Gesundheitswesens"
- DGKH-Leitlinie „Raumluftechnische Anlagen in Krankenhäusern“
- TRBA 250
- BGI/GUV-I 8681-1 „Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes“
- Arbeitsstättenverordnung und Technische Regeln Arbeitsstätten

➤ Allgemeine Anforderungen

- Installation von Schränken, Regalen, Handläufen, Sanitäreinrichtungen u. ä. immer wandständig mit sauberer, leicht zu reinigender Verfugung
- Entweder Einheit für Noteingriffe in der Entbindungsabteilung oder OP-Abteilung, die für Noteingriffe mitbenutzt werden kann in unmittelbarer Nähe der Entbindungsabteilung
- Fußböden und Wandflächen fugendicht, abwaschbar und desinfizierbar
- Oberflächen der Einrichtungsgegenstände und technischen Geräte leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Fest installierte Leitungen unter Putz gelegt oder in geschlossenen Kanälen
- Heizkörper und Luftdurchlässe leicht zu reinigen und zu desinfizieren

➤ Raumbedarf/-ausstattung Vorbereitung/Entbindung/Überwachung

- **Untersuchungs- und Vorbereitungsbereich**
 - Sanitärraum (Bad/WC) dem Untersuchungsraum angeschlossen (detaillierte Informationen siehe LAGuS Merkblatt „[Sanitäreinrichtungen und Wasserauslaufarmaturen](#)“)
 - Vorbereitungsraum ausreichend groß (Möglichkeit zum Umhergehen für Kreißende)
- **Entbindungs- und Überwachungsbereich**
 - Siehe LAGuS Merkblatt „Kreißsaal“

- **Patientenzimmer Entbindungsstation**

- Ein- und Zweibettzimmer
- Mindestens 10 % Einbettzimmer zur Unterbringung isolierungspflichtiger Patienten
- Mindestens ein behindertengerecht ausgestattetes Patientenzimmer inklusive behindertengerechter Sanitärzelle
- Mindestgrößen ohne Rooming - in : Einbettzimmer 15 m², Zweibettzimmer 25 m²
- Raum/Fläche für Känguru-Stuhl/Stuhl zum Stillen
- Bettenabstand mindestens 1,20 m
- Jedes Zimmer mit Sanitärbereich und Kinderversorgungsbereich (Wickelplatz, ggf. Babybadewanne) im Zimmer
- Reine Arbeitsfläche räumlich getrennt von Kinderversorgungsbereich, Abstand mindestens 2 m
- Versorgungskonsolen oder -schienen (z. B. Medizinische Gase, Beleuchtung, Klingel) in der Höhe so planen, dass sterile Einwegsprudlerflaschen auch bei hochgeklapptem Kopfende mindestens 30 cm über Kopfniveau (kein Kondensatrücklauf) hängen
- Bewegung der Betten im Zimmer und aus dem Zimmer auf den Flur und zurück (dementsprechende lichte Türbreite 1,25 m) muss ohne Bewegung des anderen Mobiliars ungehindert möglich sein
- Bewegungsflächen im Zimmer
- Ausreichend Platz für die Pflegearbeiten und medizinische Geräte
- Ausreichend Händedesinfektionsmittelspender

- **Behandlungszimmer Kinder/Mütter**

- Generell Insektenschutzgitter für die Fenster
- Räume so bemessen, dass die vorgesehenen Tätigkeiten, vorbereitenden Tätigkeiten für invasive Eingriffe, Stellflächen für notwendige Ausstattungen einschließlich Medizingeräte und Verkehrsflächen für Patienten und Personal sachgerecht erfolgen können bzw. bereit stehen
- Versorgungsstrecke für Kinder
- Handwaschplatz obligatorisch (siehe gesondertes Kapitel „[Sanitäreinrichtungen und Wasserauslaufarmaturen](#)“)
- Ggfs. Verdunklungsmöglichkeit mit ausreichender künstlicher Beleuchtung

**Bauanforderungen und funktionelle Empfehlungen aus der Sicht der Hygiene
für den Neubau und die Sanierung von Krankenhäusern und Universitätskliniken in M-V
Anforderungen zur Konzessionierung von Krankenanstalten § 30 Gewerbeordnung**

Stand: 28.09.2018

Abteilung Gesundheit
Dezernat für Krankenhaushygiene und Allgemeine Hygiene
Arbeitsgruppe BauSeite **3** von **3**Ansprechpartner - Telefonnummer - E-Mail Adresse
M. Biertümpel - 03 85 / 5 00 12 44 - Michael.Biertuempel@lagus.mv-regierung.de

- **Raum-/Flächenbedarf Nebenräume/-flächen**
 - Personalumkleideraum
 - Personaltoilette
 - Stützpunkt
 - Hebammen- und Schwesterndienstraum
 - Reiner Arbeitsraum
 - Unreiner Arbeitsraum
 - Lagerraum/-räume
 - Arzt- und Dienstzimmer
 - Patienten-/Besucheraufenthaltsraum/ggf. Frühstücksbuffet
 - Ggf. Familienzimmer
 - Ggf. Raum zum Stillen/Abpumpen und Möglichkeit zur Kühlagerung Muttermilch
 - Anforderungen an Nebenräume siehe LAGuS-Merkblatt „[Allgemeine Pflegestation](#)“
 - Ggf. Stillzimmer
 - Lagerschrank für Pumpen
 - Stühle
 - Händedesinfektionsmittelspender
 - Kühlschrank

- **Milchküche**
 - Anforderungen siehe LAGuS-Merkblatt „[Milchküche](#)“